

I skemaet finder I nogle retningslinjer for, hvornår der skal indsendes en færdigmelding.

	AFPRØVNING	INSPEKTION	FÆRDIGMELDING
Udskiftning af centraludstyr til samme type og samme software (grupper, styringer m.m.)	En detektor i hver gruppe, alle styringer	Nej	Nej
Udskiftning af centraludstyr til anden type eller til samme type med ny software (grupper, styringer m.m.)	1/3 af enheder i hver gruppe og alle styringer, svarende til årligt serviceeftersyn	Nej	Nej
Udskiftning/udvidelse med detektorer pga. ombygning, udvidelse m.m.	Alle enheder der er omfattet af ombygning/udvidelse	Ja, hvis den samlede ændring/udvidelse overstiger 600 m ²	Ja, hvis den samlede ændring/udvidelse overstiger 600 m ²
Udskiftning (konvertering) af centraludstyr og øvrige enheder til anden type	Alle enheder	Ja	Ja
Udskiftning af konventionelt centraludstyr til anden type hvor eksisterende enheder tilsluttes via adressemoduler (1.se krav til dokumentation)	Alle enheder	Ja	Ja
Flytning af betjeningspanel som gør at orienteringsplanerne skal ændres	En detektor i hver gruppe, alle styringer	Ja	Ja

Note 1. Der skal ved færdigmeldingen foreligge dokumentation for at enhedernes modstandsværdier for fx brand, fejl og ledningsovervågning kan håndteres af de anvendte adresseenheder.

Det skal fremgå af færdigmeldingen, hvilken udgave af DBI Retningslinje/Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg, de enkelte områder er udført efter.